

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΥΠ. : 4.650.000,00 €
ΠΗΓΗ : ΠΔΕ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 11

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ

A.T.	Περιγραφή εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	A-14	ΟΔΟ-1310	m	15.000,00	0,60	9.000,00
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων	3.10.2.1	ΥΔΡ 6081.01	m3	250,00	10,70	2.675,00
3	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	B-2	ΥΔΡ-6087	m3	250,00	2,50	625,00
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο	5.07	ΥΔΡ 6069	m3	100,00	27,05	2.705,00
5	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΣΤ06.5	ΠΡΣ 5371	Στρεμ	40,00	85,00	3.400,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ							18.405,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ							
6	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων, κλπ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20	B 29.3.1	ΟΔΟ 2532	m3	90,00	86,00	7.740,00
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B 30. 3	ΥΔΡ 7018	Kgr	2.000,00	1,05	2.100,00
8	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	B-66.1	ΟΔΟ-2548	τεμ.	19,00	400,00	7.600,00
9	Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20 m) (ΠΚΕ)	B-66.6	ΟΔΟ-2548	τεμ.	1,00	2000,00	2.000,00
10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC- U, SDR 41, DN 250 mm	12.10.05	ΥΔΡ 6711.3	m	42,00	14,30	600,60
11	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC- U, SDR 41, DN 400 mm	12.10.08	ΥΔΡ 6711.6	m	115,00	33,00	3.795,00
12	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC- U, SDR 41, DN 500 mm	12.10.09	ΥΔΡ 6711.7	m	135,00	48,80	6.588,00
13	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί του οδοστρώματος	B-85 Σχετ	ΟΔΟ-2548	Τεμ.	200,00	36,80	7.360,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ							37.783,60
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
14	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος έως 4,0 cm	Δ 2.1	ΟΔΟ-1132	m2	43.300,00	1,05	45.465,00
15	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού	Δ 2Α	ΟΔΟ 1132	m2	87.810,00	3,15	276.601,50
16	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ 4	ΟΔΟ-4120	m2	137.410,00	0,42	57.712,20
17	Ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους	Δ 6 Σχετ	ΟΔΟ-4421Β	ton	11.340,00	80,36	911.282,40

18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ 8.01	ΟΔΟ 4521B	m2	43.300,00	7,96	344.668,00
19	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	Δ 8 Α	ΟΔΟ 4521B	m2	84.610,00	9,46	800.410,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ							2.436.139,70
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
20	Μονόπλευρο χαλύβδuno στηθαίο N2, W2	E 1.01.06	ΟΔΟ 2653	m	1.000,00	45,00	45.000,00
21	Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστική ή ψυχροπλαστική βαφή	E 17.02	ΟΔΟ 7788	m2	10.900,00	18,00	196.200,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ							241.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						2.733.528,30
	ΓΕ & ΟΕ 18%						492.035,09
	ΣΥΝΟΛΟ						3.225.563,39
	Απρόβλεπτα 15 %						483.834,51
	ΣΥΝΟΛΟ						3.709.397,90
	Αναθεώρηση						482,10
	ΣΥΝΟΛΟ						3.709.880,00
	Απολογιστικά Ανακύκλωσης						34.000,00
	ΓΕ & ΟΕ 18% επί των απολογιστικών						6.120,00
	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						3.750.000,00
	ΦΠΑ 24%						900.000,00
	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ						4.650.000,00

Κέρκυρα 02 / 04 /2020
Ο Συντάξας

Κέρκυρα 02 / 04 /2020
Ο Προϊστάμενος

Κέρκυρα 06 /04/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διευθύντρια Τ.Υ.

Πασσάς Χρυσόστομος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μπατσούλης Θωμάς
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μαρία Καλογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

