

A.T.	Περιγραφή εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη
Ομάδα 1: Χωματοουργικά, καθαιρέσεις							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	A 2	ΟΔΟ1123Α	M3	342,00	4,60	1.573,20
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 μ.	20.05.01	ΟΙΚ2124	M3	150,00	5,36	804,00
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	ΟΙΚ-2226	M3	50,00	28,00	1.400,00
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	M2	64,50	7,90	509,55
Άθροισμα Ομάδας 1							4.286,75
Ομάδα 2: Τεχνικά έργα							
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B29.02.02	ΟΔΟ 2531	M3	25,00	89,80	2.245,00
6	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	B 29.03.02	ΟΔΟ-2532	M3	200,00	104,00	20.800,00
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	B.30.03	ΟΔΟ 7018	KG	360,00	1,15	414,00
8	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	ΟΔΟ 2612	KG	13500,00	1,15	15.525,00
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B-51	ΟΔΟ-2921	M	43,00	9,60	412,80
10	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησιδων κ.λ.π.	B-52	ΟΔΟ-2922	M2	64,50	13,80	890,10
11	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	73.37.02	ΟΙΚ 7338	M2	64,50	12,3	793,35
12	Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C12/15 (B15) Φ0,60 μ.	12.01.01.05	ΥΔΡ 6551.5	M	100,00	72,00	7.200,00
13	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916.Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	12.01.01.07	ΥΔΡ 6551.7	M	20,00	144,00	2.880,00
14	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	B-66.1	ΟΔΟ 2548		3,00	438,00	1.314,00
15	ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ	B-49	ΥΔΡ-6752	KG	500,00	1,45	725,00
Άθροισμα Ομάδας 2							53.199,25

Ομάδα 3: Οδοστρωσία							
16	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	M3	450,00	23,70	10.665,00
17	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ 3211B	M3	192,00	23,70	4.550,40
Άθροισμα Ομάδας 3							15.215,40
Ομάδα 4: Ασφαλτικά							
18	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269A	M	200,00	1,00	200,00
19	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ 4110	M2	600,00	1,20	720,00
20	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ4	ΟΔΟ-4120	M2	600,00	0,45	270,00
21	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας παχους 0,05μ (ΠΤΠ265) με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ8.01	ΟΔΟ-4521B	M2	600,00	8,42	5.052,00
Άθροισμα Ομάδας 4							6.242,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ						78.943,40
	ΓΕ & ΟΕ 18%						14.209,81
	ΣΥΝΟΛΟ						93.153,21
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						13.972,98
	ΣΥΝΟΛΟ						107.126,19
	Αναθεώρηση						131,87
	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						107.258,06
	ΦΠΑ 24%						25.741,94
	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ						133.000,00

ΚΕΡΚΥΡΑ 9/04/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΝΙΚΗ ΜΠΟΛΕΤΣΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ 9/04/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ