



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ και ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.635,80€

2024



**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
& ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν.**

**ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.635,80€ (με 24% ΦΠΑ)

ΧΡΗΣΗ: /2024

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη προβλέπει:

Α) Την προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής, την προμήθεια πυροσβεστικών σταθμών, την προμήθεια εξοπλισμού εργαλείων πυροσβεστικών σταθμών, την προμήθεια συστήματος τοπικής εφαρμογής, την προμήθεια δοχείου διαστολής και βοηθητικής αντλίας jockey για το υφιστάμενο αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης, καθώς και την προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας - οδεύσεων διαφυγής για το Δημοτικό Θέατρο.

Επίσης την προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου και στην Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την προμήθεια δεξαμενών στο πυροσβεστικό συγκρότημα των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» πρώην ΠΙΚΠΑ.

Β) Την υπηρεσία συντήρησης-αναγόμωσης των υπάρχοντων φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως του Δημοτικού Θεάτρου, την εργασία ελέγχου και συντήρησης του υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος, καθώς και την εργασία ελέγχου και συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης.

Επίσης την υπηρεσία συντήρησης-αναγόμωσης των υπάρχοντων φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» πρώην ΠΙΚΠΑ, των δημοτικών κατασκηνώσεων στη νησίδα «Βίδο», του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου, του πάρκινγκ της κάτω πλατείας, των ΚΕΠ του Δήμου, και της Πινακοθήκης του Δήμου.

ΟΜΑΔΑ Α: (CPV 35111500-0, 44611500-1, 35111510-3, 35111320-4, 35111000-5, 34990000-3, 34144213-4, 44615000-4, 44611500-1)

ΟΜΑΔΑ Β: (CPV 50413200-5)

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 36.635,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.007 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μέσων πυροπροστασίας στο Δημοτικό Θέατρο» με ποσό 40.000€, τον Κ.Α. 60.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» με ποσό 600,00€ και χρηματοδότηση ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027, τον Κ.Α. 15.7135.010 με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων» με ποσό 600,00€, τον Κ.Α. 15.7135.009 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών στο πυροσβεστικό συγκρότημα των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» με ποσό 5.828,00€, τον Κ.Α.15.6265.004 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» με ποσό 600,00€, τον Κ.Α.15.6265.003 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων των δημοτικών κατασκηνώσεων στη νησίδα «Βίδο», τον Κ.Α.60.6265.003 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν.» με ποσό 600,00€ και χρηματοδότηση ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027, τον Κ.Α.70.02.6265.001 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων για το πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας» με ποσό 500,00€, τον Κ.Α.10.6265.008 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων για ΚΕΠ και λοιπά κτίρια» με ποσό 1000,00€ και τον Κ.Α.70.06.6265.001 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων στην Πινακοθήκη» με ποσό 200,00€. Οι παραπάνω κωδικοί έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2024 όπως αυτός ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 6-74/2024 (ΑΔΑ:979Α46ΜΓ2Α-ΛΦΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και επικυρώθηκε με το υπ'αρ. πρωτ. 26177/26-3-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: 9ΞΧΨΟΡ1Φ-ΡΩ0) και την υπ'αριθμ. 18-183/24-07-2024 (ΑΔΑ: 9Β9Ρ46ΜΓ2Α-1ΡΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../...../2024

Οι Συντάξαντες

Σακουφάκη Ιωάννα
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5

Στρατηγός Διονύσης
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../.. /2024

Η Προϊσταμένη

Πεβεράτου Μ. Αναστασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../ .. /2024

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών

Κορωνάκης Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3



ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
& ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν.

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.635,80€ (με 24% ΦΠΑ)

ΧΡΗΣΗ: /2024

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη προβλέπει

ΟΜΑΔΑ Α: περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής, πυροσβεστικών σταθμών, εξοπλισμού εργαλείων πυροσβεστικών σταθμών, την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τοπικής εφαρμογής, την προμήθεια και εγκατάσταση δοχείου διαστολής και βοηθητικής αντλίας jokey για το υφιστάμενο αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης, την προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας - οδεύσεων διαφυγής για το Δημοτικό Θέατρο. Επίσης την προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου και στην Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης στο πυροσβεστικό συγκρότημα των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» πρώην ΠΙΚΠΑ.

Όλοι οι προς προμήθεια πυροσβεστήρες, επάνω στο μεταλλικό στέλεχος της φιάλης και όχι σε αυτοκόλλητη πινακίδα, πρέπει να έχουν χαραγμένα σε ανάγλυφη γραφή, τα στοιχεία .

- 1) Το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας.
- 2) Το έτος κατασκευής.
- 3) Ο μήνας κατασκευής δεν μπορεί να είναι προγενέστερος των 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- 3) Ο σειριακός αριθμός.
- 4) Το CE της ευρωπαϊκής πιστοποίησης.
- 5) Ο αριθμός άδειας της πιστοποίησης για το συγκεκριμένο προϊόν.
- 6) Η ονομαστική δοκιμαστική πίεση που εφαρμόστηκε στον πυροσβεστήρα, κατά τον πρότυπο έλεγχο.

Η εταιρεία που θα αναλάβει να προμηθεύσει όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένη σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β' 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β' 1218).

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr CPV 35111320-4

Φορητός πυροσβεστήρας, ξηράς κόνεως ABC 40%, κατασβεστικής ικανότητας 43A, 233B C, ελάχιστη Κατασβεστική ικανότητα 21A 113B C, με δοχείο χωρητικότητας 6kgr, κατασκευασμένο από ειδική λαμαρίνα υψηλής ποιότητας πάχους 1,24mm, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη RAL3000, δακτύλιο έτους κατασκευής, κλείστρο τύπου δικλείδας με ασφαλιστικό υπερπίεσης (19-26bar), μανόμετρο και μεταλλική περόνη ασφαλείας, λάστιχο εκτόξευσης με ακροφύσιο σκόνης, δεμένο με πλαστικό ιμάντα ή με μαγνήτη επί του δοχείου, επίτοιχη μεταλλική γαλβανισμένη βάση, πιστοποιημένος σύμφωνα με EN3 και την οδηγία 97/23/EK.

2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr CPV 35111320-4

Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς κόνεως ABC 40%, με δοχείο χωρητικότητας 12kgr, κατασκευασμένο από ειδική λαμαρίνα υψηλής ποιότητας πάχους 2,5mm, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη RAL3000, με μανόμετρο, sprinkler ενεργοποίησης 68°C, εντός κωνικού στεφανιού με οπές για καλύτερη εκκένωση του κατασβεστικού υλικού και ευκολότερο έλεγχο σωστής λειτουργίας και βάση οροφής αποσπώμενη από το δοχείο του πυροσβεστήρα, πιστοποιημένος σύμφωνα με την οδηγία 97/23/EK.

3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 5Kgr CPV 35111320-4

Φορητός πυροσβεστήρας, διοξειδίου του άνθρακος CO2, %, κατασβεστικής ικανότητας 55B, με δοχείο χωρητικότητας 7,5lt/5kgr, κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα υψηλής ποιότητας, πάχους 5,5mm, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου σε απόχρωση κόκκινη RAL3000 & RAL7037, κλείστρο τύπου δικλείδας με ασφαλιστικό υπερπίεσης (202.5-247,5bar) και μεταλλική περόνη ασφαλείας, λάστιχο υψηλής πίεσης με χοάνη εκτόξευσης από πολυπροπυλένιο και ξύλινη λαβή για το χρήστη, επίτοιχη μεταλλική γαλβανισμένη βάση, πιστοποιημένος σύμφωνα με EN3 και την οδηγία 97/23/EK.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CO2 CPV 35111500-0

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τοπικής εφαρμογής CO2 στο χώρο ηλεκτρικών πινάκων του Δημοτικού Θεάτρου.

Το σύστημα τοπικής εφαρμογής διοξειδίου του άνθρακα που θα τοποθετηθεί θα είναι σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 3.4.4.1 του άρθρου 3 της 15/2014Π.Δ, η οποία αναφέρει <<Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα καθορίζεται από το πρότυπο NFPA 12: «Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems», όπως κάθε φορά ισχύει.>>.

Η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με CO2 θα καλύπτει τον χώρο των ηλεκτρολογικών πινάκων στο 1^ο επίπεδο και θα αποτελείται από :

- Βοηθητικό πίνακα πυρανίχνευσης κατασβέσεως.
- Ανιχνευτή ιονισμού - καπνού
- Ανιχνευτή θερμοδιαφορικό
- Φωτεινή ένδειξη << STOP ΑΕΡΙΟ >>
- Φαροσειρήνα συναγερμού
- Κουδούνι συναγερμού
- συστοιχία φιαλών CO2
- δίκτυο σωληνώσεων με τα ακροφύσια

Οι φιάλες που περιέχουν το CO2 σε υγρή μορφή σε πίεση 51 bar και για θερμοκρασία περιβάλλοντος 21°C τοποθετούνται σε σειρά ανάλογα με τον αριθμό τους και τον διατιθέμενο χώρο, συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνες υψηλής πίεσης και μέσω του συλλέκτη υψηλής πίεσης και του δικτύου των σωληνώσεων χωρίς ραφή μεταφέρεται υπό πίεση το αέριο στα ακροφύσια ψεκασμού. Το CO2 που βρίσκεται σε υγρή κατάσταση και υπό πίεση μέσα στις χαλύβδινες φιάλες εκτονώνεται κατά την έξοδο του από το σύστημα μέσω των εκτονωτικών διατάξεων του. Σε κάθε φιάλη πέρα από την βαλβίδα αντεπιστροφής, η οποία χρησιμεύει για την αντικατάσταση μίας άδειας φιάλης χωρίς την απώλεια του CO2 υπάρχει το κλείστρο εφοδιασμένο με ασφαλιστική διάταξη, η οποία ενεργοποιείται (ανοίγει) σε πίεση 190-200 bar. Το κλείστρο είναι αυτόματης λειτουργίας το οποίο λειτουργεί ηλεκτρομηχανικά με την ενεργοποίηση του συστήματος πυρανίχνευσης το οποίο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα κατάσβεσης μέσω του πίνακα πυρανίχνευσης. Στην περίπτωση αυτή μόλις ενεργοποιηθεί το υπόψη σύστημα αυτόματα ενεργοποιούνται τα αντίβαρα (μηχανική διάταξη) των φιαλών συμπαρασύροντας όλα τα κλείστρα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συρματόσχοινο με αποτέλεσμα να αρχίζει η ροή του CO2 στο δίκτυο των σωληνώσεων. Οι φιάλες θα είναι συνδεδεμένες με σωλήνα διαμέτρου 1 ins, στην οποία θα είναι τοποθετημένες δύο κεφαλές sprinkler. Κάθε κεφαλή sprinkler, διαμέτρου ½ ins. Ο όγκος προστατευόμενου χώρου στον οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση του συστήματος είναι : $11,31 \text{ m}^2 \cdot 3,2 \text{ m} = 36,2 \text{ m}^3 < 57 \text{ m}^3$. Άρα από τον πίνακα προκύπτει ότι ο συντελεστής όγκου 1,60 (kg/ m³). Επίσης ο χώρος διαθέτει άνοιγμα (πόρτα) 2,2 m² το οποίο θα αυξήσει την απαιτούμενη ποσότητα CO2 κατά 5,00kg ανά 1m² άρα η επιπρόσθετη ποσότητα είναι: $2,2 \text{ m}^2 \cdot 5 \text{ kg} = 11 \text{ kg}$.

Επομένως η απαιτούμενη ποσότητα είναι: **G = 1,60 X 36,2 = 57,6 kg +11 kg =68,6 kg.**

5. ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β CPV 35111000-5

Πλήρης πυροσβεστικός σταθμός, εργαλείων και μέσων, τύπου Β, ενισχυμένος, ο οποίος αποτελείται από ανοξείδωτο ερμάριο εξοπλισμένο με ένα φτυάρι πυρόσβεσης, ένα κασμάδακι, ένα σκεπάρνι, ένα τσεκούρι, ένα λοστό διαρρήξεως μεταλλικό, μία αντιτυρική κουβέρτα διαστάσεων 0,90mX0,90m, δύο φακούς χειρός με μπαταρίες, δύο ατομικές προσωπίδες λάστιχου ημίσεως προσώπου με ένα φίλτρο, δύο κράνη προστασίας και μία αναπνευστική συσκευή διαφυγής διάρκειας 10/15 λεπτών.

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Β CPV 35111510-3

Εξοπλισμός πυροσβεστικού σταθμού τύπου Β αποτελούμενος από : ένα φτυάρι πυρόσβεσης, ένα κασμάδακι, ένα σκεπάρνι, ένα τσεκούρι, ένα λοστό διαρρήξεως μεταλλικό, μία αντιτυρική κουβέρτα διαστάσεων 0,90mX0,90m, δύο φακούς χειρός με μπαταρίες, δύο ατομικές προσωπίδες λάστιχου ημίσεως προσώπου με ένα φίλτρο, δύο κράνη προστασίας και μία αναπνευστική συσκευή διαφυγής διάρκειας 15 λεπτών πιστοποιημένη κατά EU2014/90, ISO 23269-1:2008, EN 1146:2005.

7. LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -EXIT CPV 34990000-3

Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχο, το οποίο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: φωτεινή πηγή led, μέγιστη κατανάλωση ισχύος 4,5 VA, φωτεινής ροής σε λειτουργία τουλάχιστον 250 lm, διάρκεια αυτόνομης λειτουργίας τουλάχιστον 120 λεπτά, θα έχει μπουτόν test και ενδεικτικό led φόρτισης, βαθμός προστασίας περιβλήματος τουλάχιστον IP42, και συσσωρευτή Ni-Cd τροφοδοτούμενο από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης. Περιλαμβάνεται ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσής του.

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN60598-1, EN60598-2-22 ή τα αντίστοιχα πρότυπα ΕΛΟΤ.

8. ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 100lt CPV 44615000-4

Κλειστό δοχείο διαστολής πυροσβεστικού συγκροτήματος με μεμβράνη από καουτσούκ, με ειδικό κράμα μετάλλου που δεν οξειδώνεται χωρητικότητας 100lt και ονομαστική πίεση περί τις 10 atm.

9. ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ JOCKEY 3HP CPV 34144213-4

Βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία τύπου Jockey ισχύος 3Hp, τάσης λειτουργίας 380V για πυροσβεστικό συγκρότημα.

10. ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ CPV 44611500-1

Υδατοδεξαμενή πυρόσβεσης χωρητικότητας 10 κ.μ. Θα είναι κατασκευασμένη από γραμμικό πολυαιθυλένιο LMDPE , με σταθεροποιητές UV, προχρωματισμένο, μαύρου χρώματος κυλινδρικού σχήματος, με μεγάλη διάρκεια ζωής έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και των καιρικών συνθηκών.

Η πρώτη ύλη θα είναι πρωτογενής και ανακυκλώσιμη 100%. Στην κάθε δεξαμενή θα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσής της με έταιρη δεξαμενή πυρόσβεσης. Για την κάθε δεξαμενή επίσης θα δίνεται εγγύηση δέκα (10) ετών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση της νέας δεξαμενής στη θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία (μετά εξισωτικής βάσης 5 έως 10 εκ. από σπλισμένο σκυρόδεμα) , η σύνδεσή της με δεύτερη δεξαμενή με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται και η αποσύνδεση και απομάκρυνση της παλαιάς δεξαμενής που έχει αστοχήσει.

ΟΜΑΔΑ Β: περιλαμβάνει την υπηρεσία συντήρησης-αναγόμωσης των υπαρχόντων φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως του Δημοτικού Θεάτρου, την εργασία ελέγχου και συντήρησης του υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος, καθώς και την εργασία ελέγχου και συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης του Δημοτικού Θεάτρου. Επίσης την υπηρεσία συντήρησης-αναγόμωσης των υπαρχόντων φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» πρώην ΠΙΚΠΑ, των δημοτικών κατασκηνώσεων στη νησίδα «Βίδο» και του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες της τέχνης και τις ισχύουσες διατάξεις. Να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ελέγχου.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων, πρέπει να γίνεται μόνο από αδειοδοτημένες εταιρείες με κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/20-01-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/871/2005 (ΦΕΚ 1218/01-09-2005) στα παραρτήματα IV , V και VI (λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης, αναγόμωσης, τεχνικού ελέγχου), η εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 14165/Φ.17.4/373/28-07-93 που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων, καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-06-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες».

Ακολουθώντας τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την Συντήρηση την Αναγόμωση και τον Έλεγχο πυροσβεστήρων και λειτουργώντας με γνώμονα την παραπάνω Κ.Υ.Α. για να είναι κατάλληλος προς χρήση ένας πυροσβεστήρας θα πρέπει να μην έχουν περάσει 20 χρόνια από το έτος κατασκευής του, η υλική κατάσταση του κελύφους να είναι άριστη (χωρίς διάβρωση, διαστρωμάτωση κλπ) και η ανάγλυφη σήμανση της φιάλης βάση του άρθρου 7 EN-3 Μέρος 3, να περιλαμβάνει: το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας, τον αριθμό σειράς, το έτος κατασκευής, την πίεση δοκιμής. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο κάποιοι πυροσβεστήρες κατά τη διαδικασία της συντήρησης να κριθούν ακατάλληλοι αν δεν πληρούν έστω και μία από τις παραπάνω προδιαγραφές.

Αναγόμωση

Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρα ως εξής:

- Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα
- Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών.
- Άνοιγμα του πυροσβεστήρα και άδειασμα της κόνεως.
- Αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό.
- Εισαγωγή προωθητικού αερίου (άζωτο).
- Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα.
- Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου έτους
- Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της εργασίας.
- Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου (ετικέτα ελέγχου) με την ημερομηνία της συντήρησης - αναγόμωσης που έγινε όπως και της επομένης που θα ξαναχρειαστεί.
- Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου με το έτος αναγόμωσης – υδραυλικής δοκιμής χρώματος αντιστοίχου με τις υποδείξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr CPV 50413200-5

Περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης αναγόμωσης πυροσβεστήρα ως εξής:

- Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα.

- Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποιητικών, λίπανση κινούμενων μερών.
- Αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό .
- Εισαγωγή προωθητικού αερίου. (άζωτο).
- Έλεγχος στεγανότητας πυροσβεστήρα.
- Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου χρώματος αντιστοίχου έτους.
- Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της εργασίας.
- Τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου (ετικέτα ελέγχου) με την ημερομηνία της συντήρησης που έγινε όπως και της επομένης που θα ξαναχρησιαστεί.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CPV 50413200-5

Η εργασία περιλαμβάνει την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την άρση βλαβών (αντικατάσταση υλικών όπου απαιτηθεί) του υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης στον χώρο της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ CPV 50413200-5

Η εργασία περιλαμβάνει την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την άρση βλαβών (αντικατάσταση μικροϋλικών όπου απαιτηθεί όπως μπαταρία, πιεζοστάτες, μανόμετρα, βαλβίδες αντεπιστροφής, βάνες, φλοτέρ) για την σωστή λειτουργία του υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος στον χώρο του υπογείου του Δημοτικού Θεάτρου.

Η συντήρηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος και η δοκιμή της λειτουργίας του, που περιλαμβάνει τις εξής εργασίες ενδεικτικά:

- Έλεγχος πίνακα αυτοματισμού (διακόπτες, λυχνίες, ρελλέ, χρονικά, ασφάλειες και μικροεξαρτήματα που διασφαλίζουν πλήρως την αυτόματη λειτουργία του, ενώ διασφαλίζουν παράλληλα και την προστασία του Π/Σ).
- Έλεγχος τάσης και έντασης ρεύματος μπαταρίας, συμπλήρωση υγρών μπαταρίας ή αντικατάσταση αυτής αν απαιτηθεί.
- Έλεγχος ρελέ ισχύων και βοηθητικών.
- Έλεγχος ηλεκτρικής διάταξης φόρτισης μπαταρίας.
- Έλεγχος βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού πετρελαιοκινητήρα.
- Έλεγχος στεγανωτικών των αντλιών.
- Έλεγχος βαλβίδων αντεπιστροφής και βανών συγκροτήματος.
- Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτροκινητήρα.
- Έλεγχος και συντήρηση πετρελαιοκινητήρα.
- Έλεγχος πιεζοστατών, μανομέτρων.
- Λίπανση όλων των μερών όπου απαιτείται.

Όπου απαιτηθεί αντικατάσταση μικροϋλικών περιλαμβάνεται στην τιμή του άρθρου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα, .../...../2024		Κέρκυρα, .../.. /2024	Κέρκυρα, .../ .. /2024
Οι Συντάξαντες		Η Προϊσταμένη	Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Σακουφάκη Ιωάννα Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5	Στρατηγός Διονύσης Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5	Πεβεράτου Μ. Αναστασία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4	Κορωνάκης Σπυρίδων Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3



ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
& ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν.

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.635,80€ (με 24% ΦΠΑ)

ΧΡΗΣΗ: /2024

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

➤ ΟΜΑΔΑ Α

A1) Κ.Α. 30.7135.007

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	15	45,00	675,00
2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 5Kgr	Τεμ.	20	90	1.800,00
3	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr	Τεμ.	3	90,00	270,00
4	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CO2	Τεμ.	1	4.500,00	4.500,00
5	ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β	Τεμ.	6	450,00	2.700,00
6	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Β	Τεμ.	3	300,00	900,00
7	LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -EXIT	Τεμ.	150	40,00	6.000,00
8	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 100lt	Τεμ.	1	400,00	400,00
9	ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ JOCKEY 3HP	Τεμ.	1	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ (A1)				17.645,00
	ΦΠΑ (24%)				4.234,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (A1)				21.879,80

A2) Κ.Α. 60.7135.003

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	τεμάχιο	10	45	450,00
	ΣΥΝΟΛΟ (A2)				450,00
	ΦΠΑ (24%)				108,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (A2)				558,00

A3) Κ.Α. 15.7135.010

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	τεμάχιο	10	45	450,00
	ΣΥΝΟΛΟ (A3)				450,00
	ΦΠΑ (24%)				108,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (A3)				558,00

A4) Κ.Α. 15.7135.009

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	τεμάχιο	2	2.350	4.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ (A4)				4.700,00
	ΦΠΑ (24%)				1.128,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (A4)				5.828,00

➤ ΟΜΑΔΑ Β

B1) Κ.Α. 30.7135.007

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
-----	-----------	------	----------	-----------------	------------------

1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	30	20	600,00,00
2	ΕΛΕΓΧΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	Τεμ.	1	1.000,00	1.000,00
3	ΕΛΕΓΧΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	Τεμ.	1	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ (B1)				3.600,00
	ΦΠΑ (24%)				864,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (B1)				4.464,00

B2) Κ.Α. 15.6265.004

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	23	20	460,00
	ΣΥΝΟΛΟ (B2)				460,00
	ΦΠΑ (24%)				110,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (B2)				570,40

B3) Κ.Α. 15.6265.003

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	23	20	460,00
	ΣΥΝΟΛΟ (B3)				460,00
	ΦΠΑ (24%)				110,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (B3)				570,40

B4) Κ.Α. 60.6265.003

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	23	20	460,00
	ΣΥΝΟΛΟ (B4)				460,00
	ΦΠΑ (24%)				110,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (B4)				570,40

B5) Κ.Α. 70.02.6265.001

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	18	20	360,00
	ΣΥΝΟΛΟ (B5)				360,00
	ΦΠΑ (24%)				86,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (B5)				446,40

B6) Κ.Α. 10.6265.008

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	40	20	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ (B6)				800,00
	ΦΠΑ (24%)				192,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (B6)				992,00

B7) Κ.Α. 70.06.6265.001

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	8	20	160,00

	ΣΥΝΟΛΟ (B7)				160,00
	ΦΠΑ (24%)				38,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) (B7)				198,40

	ΣΥΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΑΣ Α+Β)				29.545,00
	ΦΠΑ (24%)				7.090,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΜΑΔΑΣ Α+ Β) ΜΕ ΦΠΑ (24%)				36.635,80

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../...../2024

Οι Συντάξαντες

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../.. /2024

Η Προϊσταμένη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../ .. /2024

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών

Σακουφάκη Ιωάννα
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5

Στρατηγός Διονύσης
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5

Πεβεράτου Μ. Αναστασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4

Κορωνάκης Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3



ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
& ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν.

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.635,80€ (με 24% ΦΠΑ)

ΧΡΗΣΗ: /2024

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα μελέτη προβλέπει:

Α) Την προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστήρων οροφής, την προμήθεια πυροσβεστικών σταθμών, την προμήθεια εξοπλισμού εργαλείων πυροσβεστικών σταθμών, την προμήθεια συστήματος τοπικής εφαρμογής, την προμήθεια δοχείου διαστολής και βοηθητικής αντλίας jockey για το υφιστάμενο αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης, καθώς και την προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας - οδεύσεων διαφυγής για το Δημοτικό Θέατρο.

Επίσης την προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου και στην Δ/ση Κοινωνικής Προστασίας καθώς και την προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης στο πυροσβεστικό συγκρότημα των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» πρώην ΠΙΚΠΑ.

Β) Την υπηρεσία συντήρησης-αναγόμωσης των υπάρχοντων φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως του Δημοτικού Θεάτρου, την εργασία ελέγχου και συντήρησης του υφιστάμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος, καθώς και την εργασία ελέγχου και συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης.

Επίσης την υπηρεσία συντήρησης-αναγόμωσης των υπάρχοντων φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» πρώην ΠΙΚΠΑ, των δημοτικών κατασκηνώσεων στη νησίδα «Βίδο» και του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου.

ΟΜΑΔΑ Α: (CPV 35111500-0, 44611500-1, 35111510-3, 35111320-4, 35111000-5, 34990000-3, 34144213-4, 44615000-4, 44611500-1)

ΟΜΑΔΑ Β: (CPV 50413200-5)

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 36.635,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.007 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μέσων πυροπροστασίας στο Δημοτικό Θέατρο» με ποσό 40.000€, τον Κ.Α. 60.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» με ποσό 600,00€ και χρηματοδότηση ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027, τον Κ.Α. 15.7135.010 με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων» με ποσό 600,00€, τον Κ.Α. 15.7135.009 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών στο πυροσβεστικό συγκρότημα των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» με ποσό 5.828,00€, τον Κ.Α.15.6265.004 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» με ποσό 600,00€, τον Κ.Α.15.6265.003 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων των δημοτικών κατασκηνώσεων στη νησίδα «Βίδο», τον Κ.Α.60.6265.003 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν.» με ποσό 600,00€ και χρηματοδότηση ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027, τον Κ.Α.70.02.6265.001 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων για το πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας» με ποσό 500,00€, τον Κ.Α.10.6265.008 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων για ΚΕΠ και λοιπά κτίρια» με ποσό 1000,00€ και τον Κ.Α.70.06.6265.001 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων στην Πινακοθήκη» με ποσό 200,00€. Οι παραπάνω κωδικοί έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2024 όπως αυτός ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 6-74/2024 (ΑΔΑ:979Α46ΜΓ2Α-ΛΦΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και επικυρώθηκε με το υπ'αρ. πρωτ. 26177/26-3-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: 9ΞΧΩΡ1Φ-ΡΩ0) και την υπ' αριθμ. 18-183/24-07-2024 (ΑΔΑ: 9Β9Ρ46ΜΓ2Α-1ΡΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 2^ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια του διαγωνισμού & η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

- Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

- Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης
- Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
- Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
- Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
- Του Άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α') «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
- Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρα 63 & 66
- Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
- Του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ»
- Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 1334/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
- Του Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α'/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8^{ης} Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
- Του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
- Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης, των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3^ο: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ

«Τεύχη Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:

- α. Συγγραφή Υποχρεώσεων
- β. Προϋπολογισμός Μελέτης
- γ. Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
- δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4^ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 36.635,80€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 30.7135.007 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μέσων πυροπροστασίας στο Δημοτικό Θέατρο» με ποσό 40.000€, τον Κ.Α. 60.7135.003 με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας» με ποσό 600,00€ και χρηματοδότηση ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027, τον Κ.Α. 15.7135.010 με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστήρων» με ποσό 600,00€, τον Κ.Α. 15.7135.009 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών στο πυροσβεστικό συγκρότημα των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» με ποσό 5.828,00€, τον Κ.Α.15.6265.004 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» με ποσό 600,00€, τον Κ.Α.15.6265.003 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων των δημοτικών κατασκηνώσεων στη νησίδα «Βίδο», τον Κ.Α.60.6265.003 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν.» με ποσό 600,00€ και χρηματοδότηση ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027, τον Κ.Α.70.02.6265.001 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων για το πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας» με ποσό 500,00€, τον Κ.Α.10.6265.008 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων για ΚΕΠ και λοιπά κτίρια» με ποσό 1000,00€ και τον Κ.Α.70.06.6265.001 με τίτλο «Αναγομώσεις πυροσβεστήρων στην Πινακοθήκη» με ποσό 200,00€ . Οι παραπάνω κωδικοί έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος 2024 όπως αυτός ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την

υπ'αρ. 6-74/2024 (ΑΔΑ:979Α46ΜΓ2Α-ΛΦΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και επικυρώθηκε με το υπ'αρ. πρωτ. 26177/26-3-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: 9ΞΧΨΟΡ1Φ-ΡΩΟ) και την υπ' αριθμ. 18-183/24-07-2024 (ΑΔΑ: 9Β9Ρ46ΜΓ2Α-1ΡΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και θα φέρουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας.

Η προμήθεια των υλικών, ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις ισχύουσες διατάξεις. Να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 6^ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει **με απευθείας ανάθεση** υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και με κριτήριο ανάθεσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής**, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και παρέχουν εγγύγνα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 8^ο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά θα είναι ενυπόγραφη από τον οικονομικό φορέα, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

(Πρωτόκολλο Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6^Α, Τ.Κ 49100 Κέρκυρα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ & ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν.**»

Προϋπολογισμού μελέτης : **36.635,80€** (με Φ.Π.Α.)

(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών /...../2024).

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. (υποψήφιος ανάδοχος)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:

1. **Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου**, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
2. **Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986**, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:

Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω μελέτης, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3. **Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986**, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ 1 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 22 του Ν.4782/2021.
4. **Υπεύθυνη Δήλωση** για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.
5. **Υπεύθυνη Δήλωση** του τόπου και του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών.
6. **Πιστοποιητικό** φορολογικής ενημερότητας.
7. **Πιστοποιητικό** ασφαλιστικής ενημερότητας.
8. **Πιστοποιητικό** σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β' 52) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β' 1218).
9. **Οικονομική Προσφορά** σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 9^ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες **για τρεις (3) μήνες** από την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες αν αποδέχονται την αιτούμενη παράταση.

ΑΡΘΡΟ 10^ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση απόφασης ανάθεσης. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 104 του Ν.4782/2021. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών αντικειμένων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμφωνηθέντα ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έκπτωση του αναδειχθέντος αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11^ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 105 του Ν.4782/2021. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα συμφωνηθέντα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 12^ο: ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από τον ανάδοχο τα απαραίτητα τιμολόγια & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 102 του Ν.4782/2021.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13°: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14°: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και του αναδόχου πριν και μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4782/2021.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../...../2024

Οι Συντάξαντες

Σακουφάκη Ιωάννα
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5

Στρατηγός Διονύσης
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../.. /2024

Η Προϊσταμένη

Πεβεράτου Μ. Αναστασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα, .../ .. /2024

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών

Κορωνάκης Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3



**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
& ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν.**

**ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.635,80€ (με 24% ΦΠΑ)

ΧΡΗΣΗ: /2024

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	35		
2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 5Kgr	Τεμ.	20		
3	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr	Τεμ.	3		
4	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CO2	Τεμ.	1		
5	ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β	Τεμ.	6		
6	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Β	Τεμ.	3		
7	LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -EXIT	Τεμ.	150		
8	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 100lt	Τεμ.	1		
9	ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ JOCKEY 3HP	Τεμ.	1		
10	ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	Τεμ.	2		
	ΣΥΝΟΛΟ (Α)				
	ΦΠΑ (24%)				
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%)				

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑΣΙΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	165		
2	ΕΛΕΓΧΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	Τεμ.	1		
3	ΕΛΕΓΧΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	Τεμ.	1		
	ΣΥΝΟΛΟ (Β)				
	ΦΠΑ (24%)				
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%)				

Ο προσφέρων

Κέρκυρα, .../...../2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, .../...../2024

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα, .../.. /2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα, .../ .. /2024

Οι Συντάξαντες

Η Προϊσταμένη

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών

Σακουφάκη Ιωάννα
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5

Στρατηγός Διονύσης
Μηχ. Μηχανικός ΠΕ5

Πεβεράτου Μ. Αναστασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4

Κορωνάκης Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3



ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΓΩΜΩΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ &
ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν.

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.635,80€ (με 24% ΦΠΑ)

ΧΡΗΣΗ: /2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	35		
2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 5Kgr	Τεμ.	20		
3	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr	Τεμ.	3		
4	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CO2	Τεμ.	1		
5	ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β	Τεμ.	6		
6	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Β	Τεμ.	3		
7	LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -EXIT	Τεμ.	150		
8	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 100lt	Τεμ.	1		
9	ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ JOCKEY 3HP	Τεμ.	1		
10	ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	Τεμ.	2		
	ΣΥΝΟΛΟ (Α)				
	ΦΠΑ (24%)				
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%)				

ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑΣΙΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr	Τεμ.	165		
2	ΕΛΕΓΧΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	Τεμ.	1		
3	ΕΛΕΓΧΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	Τεμ.	1		
	ΣΥΝΟΛΟ (Β)				
	ΦΠΑ (24%)				
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%)				

Ο προσφέρων

Κέρκυρα, .../...../2024