



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**CPV: 50700000-2 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου)**

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΜΕΛΕΤΗ**

**«Εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο»**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Προϋπολογισμός δαπάνης | : 7.735,00 € |
| Φ.Π.Α. 24%             | : 1.856,40 € |
| Τελική Δαπάνη με Φ.Π.Α | : 9.591,40 € |

**Οκτώβριος 2024**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της  
Σύμβασης**

**1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .....**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**Υπηρεσία**

**: Εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων  
και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη  
νησίδα Βίδο**

**ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ&**

**ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ&**

**ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΡ. ΜΕΛ. : 47/ 2024**

**Κ.Α. : 15.6261.003**

**ΠΡΟΫΠ. : 9.591,40 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%**

**ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

##### **Γενικά χαρακτηριστικά:**

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Δ.Ν. στο πλαίσιο ανακαίνισης των κατασκηνώσεων.

Οι εργασίες συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, για την ορθή λειτουργία των κατασκηνώσεων στη νησίδα Βίδο.

Α.. Όλα τα προσφερόμενα υλικά εξοπλισμού θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

Β. Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις, που επιβάλλονται στους κατασκευαστές, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.

Γ. Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Δ.Ν.,καθ' υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.

Δ. Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν τοποθετημένα στο χώρο, που θα υποδειχθεί.

Βεβαιώνεται ότι :

- **Το κόστος της υπηρεσίας για την εργασία, μεταφορά, τοποθέτηση των προσφερόμενων ειδών, επιβαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο και θα γίνει με βάση την προσφορά του αναδόχου και τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης**

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας προϋπολογίσθηκε σε 9.591,40€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από Ιδίου Πόρους

για το σύνολο των δαπανών. Η συνολική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος οικονομικού έτους 2024 και σε βάρος της εξειδικευμένης πίστωσης **Κ.Α. 15.6261.003**

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4782/2021.

Η υπηρεσία για τις εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και αποτελούν μια ομάδα:

| CPV        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 50700000-2 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου |

Η παρούσα υπηρεσία ορίζει διάρκεια σύμβασης εκατό είκοσι (120) ημερών.

Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η επιλογή του κόστους εργασιών έγινε μετά από έρευνα αγοράς ως προς τη διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά, το κόστος και τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα.

Κέρκυρα, 16-10-2024

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**16-10-2024**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**17-10-2024**

**Ο αν. Δ/ντής**

**Σταμάτης Παπασταματίου**

**Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός**

**ΠΕ**

**Σπυρίδων Κορωνάκης**

**Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπηρεσία

: Εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων  
και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη  
νησίδα Βίδο

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &  
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 47/ 2024  
Κ.Α. : 15.6261.003  
ΠΡΟΫΠ. : 9.591,40 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ακολουθεί ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο της υπηρεσίας για τις  
εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο .

| A/<br>A | ΕΙΔΟΣ                                            | ΜΟΝΑΔΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ<br>(€) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|---------|--------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|------------|
|         | <b>Εργασία αντικατάστασης<br/>υαλοπινάκων</b>    |        |                        |          |            |
| 1       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 33*42 | Τεμ.   | 29,00                  | 24       | 696,00     |
| 2       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 42*42 | Τεμ.   | 29,00                  | 2        | 58,00      |
| 3       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 44*83 | Τεμ.   | 29,00                  | 3        | 87,00      |
| 4       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 17*88 | Τεμ.   | 29,00                  | 1        | 29,00      |
| 5       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 45*81 | Τεμ.   | 29,00                  | 3        | 87,00      |

|    |                                                                                                                    |                |        |           |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-----------------|
| 6  | Υαλοπίνακες 3+3 triplex clear διάστασης 17*83                                                                      | Τεμ.           | 29,00  | 1         | 29,00           |
| 7  | Υαλοπίνακες 3+3 triplex clear διάστασης 43*44                                                                      | Τεμ.           | 29,00  | 4         | 116,00          |
| 8  | Υαλοπίνακες 3+3 triplex clear διάστασης 39*38                                                                      | Τεμ.           | 29,00  | 1         | 29,00           |
| 9  | Υαλοπίνακες 3+3 triplex clear διάστασης 48*68                                                                      | Τεμ.           | 29,00  | 4         | 116,00          |
| 10 | Σταθερός υαλοπίνακας 5+5 triplex mat διάστασης 84*190 τοποθετημένος με πηχάκι και μπάρα στήριξης σε απομίμηση inox | Τεμ.           | 236,00 | 1         | 236,00          |
| 11 | Σταθερός υαλοπίνακας 5+5 triplex mat διάστασης 84*190 τοποθετημένος με πηχάκι σε απομίμηση inox                    | Τεμ.           | 163,00 | 1         | 163,00          |
| 12 | Σταθερός υαλοπίνακας 5+5 triplex mat διάστασης 82*190 τοποθετημένος με πηχάκι και μπάρα στήριξης σε απομίμηση inox | Τεμ.           | 233,00 | 1         | 233,00          |
| 13 | Σταθερός υαλοπίνακας 5+5 triplex mat διάστασης 78*190 τοποθετημένος με πηχάκι σε απομίμηση inox                    | Τεμ.           | 151,00 | 1         | 151,00          |
|    | <b>Σύνολο Εργασίας αντικατάστασης υαλοπινάκων (μεταφορά και εργασία τοποθέτησης)</b>                               | <b>Σύνολο:</b> |        | <b>47</b> | <b>2.030,00</b> |
|    | <b>Εργασία αντικατάστασης σιτών</b>                                                                                |                |        |           |                 |
| 14 | Σίτα κάθετη με φρένο διάστασης 49*97 σε BELCO χρώμα 6009 mat (πράσινο σκούρο παραδοσιακό)                          | Τεμ.           | 100,00 | 3         | 300,00          |
| 15 | Σίτα κάθετη με φρένο διάστασης 80*117 σε BELCO χρώμα 6009 mat                                                      | Τεμ.           | 111,00 | 13        | 1.443,00        |

|                              |                                                                                                         |                |        |           |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-----------------|
|                              | (πράσινο σκούρο<br>παραδοσιακό)                                                                         |                |        |           |                 |
| 16                           | Σίτα κάθετη με φρένο<br>διάστασης 114*118 σε<br>BELCO χρώμα 6009 mat<br>(πράσινο σκούρο<br>παραδοσιακό) | Τεμ.           | 116,00 | 9         | 1.044,00        |
| 17                           | Σίτα κάθετη με φρένο<br>διάστασης 159*101 σε<br>BELCO χρώμα 6009 mat<br>(πράσινο σκούρο<br>παραδοσιακό) | Τεμ.           | 122,00 | 20        | 2.440,00        |
| 18                           | Σίτα κάθετη με φρένο<br>διάστασης 97*167 σε<br>BELCO χρώμα 6009 mat<br>(πράσινο σκούρο<br>παραδοσιακό)  | Τεμ.           | 127,00 | 2         | 254,00          |
| 19                           | Κατωκάσι βέργα πομπέ                                                                                    | Τεμ.           | 224,00 | 1         | 224,00          |
|                              | <b>Σύνολο Εργασίας<br/>αντικατάστασης σιτών<br/>(μεταφορά και εργασία<br/>τοποθέτησης)</b>              | <b>Σύνολο:</b> |        | <b>48</b> | <b>5.705,00</b> |
| <b>ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b> χωρίς φπα |                                                                                                         |                |        |           | <b>7.735,00</b> |
| <b>ΦΠΑ 24%</b>               |                                                                                                         |                |        |           | <b>1.856,40</b> |
| <b>ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b>           |                                                                                                         |                |        |           | <b>9.591,40</b> |

Κέρκυρα, 16-10-2024

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**16-10-2024**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**17-10-2024**

**Ο αν. Δ/ντής**

**Σταμάτης Παπασταματίου**  
**Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός**

**ΠΕ**

**Σπυρίδων Κορωνάκης**  
**Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπηρεσία

: Εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων  
και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη  
νησίδα Βίδο

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &  
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 47/ 2024  
Κ.Α. : 15.6261.003  
ΠΡΟΫΠ. : 9.591,40 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/<br>A | ΕΙΔΟΣ                                            | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|---------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
|         | <b>Εργασία αντικατάστασης<br/>υαλοπινάκων</b>    |        |          |                 |            |
| 1       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 33*42 | Τεμ.   | 24       |                 |            |
| 2       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 42*42 | Τεμ.   | 2        |                 |            |
| 3       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 44*83 | Τεμ.   | 3        |                 |            |
| 4       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 17*88 | Τεμ.   | 1        |                 |            |
| 5       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 45*81 | Τεμ.   | 3        |                 |            |
| 6       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 17*83 | Τεμ.   | 1        |                 |            |
| 7       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 43*44 | Τεμ.   | 4        |                 |            |
| 8       | Υαλοπίνακες 3+3 triplex<br>clear διάστασης 39*38 | Τεμ.   | 1        |                 |            |

|    |                                                                                                                    |         |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|--|
| 9  | Υαλοπίνακες 3+3 triplex clear διάστασης 48*68                                                                      | Τεμ.    | 4  |  |  |
| 10 | Σταθερός υαλοπίνακας 5+5 triplex mat διάστασης 84*190 τοποθετημένος με πηχάκι και μπάρα στήριξης σε απομίμηση inox | Τεμ.    | 1  |  |  |
| 11 | Σταθερός υαλοπίνακας 5+5 triplex mat διάστασης 84*190 τοποθετημένος με πηχάκι σε απομίμηση inox                    | Τεμ.    | 1  |  |  |
| 12 | Σταθερός υαλοπίνακας 5+5 triplex mat διάστασης 82*190 τοποθετημένος με πηχάκι και μπάρα στήριξης σε απομίμηση inox | Τεμ.    | 1  |  |  |
| 13 | Σταθερός υαλοπίνακας 5+5 triplex mat διάστασης 78*190 τοποθετημένος με πηχάκι σε απομίμηση inox                    | Τεμ.    | 1  |  |  |
|    | <b>Σύνολο Εργασίας αντικατάστασης υαλοπινάκων (μεταφορά και εργασία τοποθέτησης)</b>                               | Σύνολο: |    |  |  |
|    | <b>Εργασία αντικατάστασης σιτών</b>                                                                                |         |    |  |  |
| 14 | Σίτα κάθετη με φρένο διάστασης 49*97 σε BELCO χρώμα 6009 mat (πράσινο σκούρο παραδοσιακό)                          | Τεμ.    | 3  |  |  |
| 15 | Σίτα κάθετη με φρένο διάστασης 80*117 σε BELCO χρώμα 6009 mat (πράσινο σκούρο παραδοσιακό)                         | Τεμ.    | 13 |  |  |
| 16 | Σίτα κάθετη με φρένο διάστασης 114*118 σε BELCO χρώμα 6009 mat (πράσινο σκούρο παραδοσιακό)                        | Τεμ.    | 9  |  |  |

|                              |                                                                                                         |         |    |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|--|
| 17                           | Σίτα κάθετη με φρένο<br>διάστασης 159*101 σε<br>BELCO χρώμα 6009 mat<br>(πράσινο σκούρο<br>παραδοσιακό) | Τεμ.    | 20 |  |  |
| 18                           | Σίτα κάθετη με φρένο<br>διάστασης 97*167 σε<br>BELCO χρώμα 6009 mat<br>(πράσινο σκούρο<br>παραδοσιακό)  | Τεμ.    | 2  |  |  |
| 19<br>、                      | Κατωκάσι βέργα πομπέ                                                                                    | Τεμ.    | 1  |  |  |
|                              | <b>Σύνολο Εργασίας<br/>αντικατάστασης σιτών<br/>(μεταφορά και εργασία<br/>τοποθέτησης)</b>              | Σύνολο: |    |  |  |
| <b>ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b> χωρίς φπα |                                                                                                         |         |    |  |  |
| <b>ΦΠΑ 24%</b>               |                                                                                                         |         |    |  |  |
| <b>ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b>           |                                                                                                         |         |    |  |  |

Κέρκυρα, ...-...-2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**Υπηρεσία**

**: Εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων  
και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη  
νησίδα Βίδο**

**ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &  
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΡ. ΜΕΛ. : 47/ 2024  
Κ.Α. : 15.6261.003  
ΠΡΟΫΠ. : 9.591,40 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Στον προϋπολογισμό της μελέτης περιλαμβάνονται:

- κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εργασία, τη μεταφορά και τοποθέτηση των υαλοπινάκων και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο του Δήμου σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη.
- κάθε δαπάνη, που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως είναι αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα προς τους όρους εκτέλεση της υπηρεσίας.

### **B. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, συνέταξε τη μελέτη και προτείνει βάσει αυτών την υπηρεσία για την αντικατάσταση των υαλοπινάκων και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο. Επισημαίνεται ότι οι διαστάσεις του εξοπλισμού ποικίλουν ανάλογα τον προμηθευτή, γι' αυτό οι περιγραφές είναι ενδεικτικές.

### **Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ**

#### **Άρθρο 1<sup>ο</sup> Εργασία αντικατάστασης υαλοπινάκων**

Εργασία τοποθέτησης υαλοπινάκων αποτελούμενων από κρύσταλλο διαφόρων διαστάσεων, έτοιμων, κομμένων για την προσαρμογή τους στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα

Βίδο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο υαλοπίνακας , τα μικρούλικά, η μεταφορά και η εργασία τοποθέτησης.

#### **Άρθρο 2<sup>ο</sup> Εργασία αντικατάστασης σιτών**

Εργασία τοποθέτησης σιτών διαφόρων διαστάσεων, για την προσαρμογή τους στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η σίτα , τα μικρούλικά, η μεταφορά και η εργασία τοποθέτησης.

Κέρκυρα, 16-10-2024

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**16-10-2024**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**17-10-2024**

**Ο αν. Δ/ντής**

**Σταμάτης Παπασταματίου**  
**Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός**

**ΠΕ**

**Σπυρίδων Κορωνάκης**  
**Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπηρεσία : Εργασίες αντικατάστασης υαλοπινάκων  
και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη  
νησίδα Βίδο

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &  
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &  
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 47/ 2024  
Κ.Α. : 15.6261.003  
ΠΡΟΫΠ. : 9.591,40 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

#### ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

##### ΑΡΘΡΟ 1

##### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες για την αντικατάσταση των υαλοπινάκων και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο.

Οι εργασίες θα συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, για την ορθή λειτουργία των κατασκευών. Η μεταφορά και η εργασία τοποθέτησης θα γίνει στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο, σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα.

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της παραπάνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 9.591,40 € με Φ.Π.Α 24%. Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων οικονομικού έτους 2024, με **Κ.Α. 15.6261.003**.

##### ΑΡΘΡΟ 2

##### ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τη διενέργεια της παρούσας ανάθεσης και την παροχή υπηρεσίας ισχύουν:

- Οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

##### ΑΡΘΡΟ 3

##### ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος είναι:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

#### **ΑΡΘΡΟ 4 :**

##### **ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με απ' αυθείας ανάθεση και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών αντικατάστασης υαλοπινάκων και σιτών στα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Η συμφωνία της προσφοράς ως προς τους όρους της πρόσκλησης, της Συγγραφής Υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Β) Η προσφερόμενη τιμή.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί στα δημοτικά κτίρια της νησίδας Βίδο του Δήμου εντός προθεσμίας **εκατό είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών**.

Τόπος προμήθειας και τοποθέτησης των προϊόντων ορίζεται τα δημοτικά κτίρια στη νησίδα Βίδο.

#### **ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΣΗ**

Ο προμηθευτής, που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης υποχρεούται εντός δέκα (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο Ανάδοχος της παρούσας:

1. είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει το συνεργείο διεξαγωγής των εργασιών που προβλέπει η παρούσα και να εγγυάται ότι τα άτομα που θα ασχοληθούν με την εκτέλεση τους θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, ενώ υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές του με την αρμόδια υπηρεσία.
2. Είναι υποχρεωμένος να λάβει γνώση του φακέλου που τηρεί η Υπηρεσία και να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
3. υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσίας (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
4. είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός, που είναι αδύνατο να προβλεφθεί,

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Δήμος είναι αν υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, κ.α.

6. Απαγορεύεται να εκχωρήσει από τον Ανάδοχο παροχής υπηρεσιών σε οποιονδήποτε τρίτο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

#### **ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση, που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Τεχνικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν.4782/2021.

#### **ΑΡΘΡΟ 9 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις φόρους, τέλη κ.λ.π.

#### **ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**16-10-2024**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**17-10-2024**

**Ο αν. Δ/ντής**

**Σταμάτης Παπασταματίου**

**Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός**

**ΠΕ**

**Σπυρίδων Κορωνάκης**

**Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ**

