



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Μελετών & Επιβλέψεων Έργων

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΛ/ΤΩΝ
ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΠΡΟΥΠ: 133.000 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
ΠΗΓΗ: ΠΔΕ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12 /2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά κατασκευή τεχνικών και αντιπλημμυρικών έργων σε δρόμους των Δημοτικών ενοτήτων Παρελίων, Αχιλλείων και Παλαιοκαστριτών. Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν παρεμβάσεις στις εξής τοποθεσίες:

Αλειμματάδες Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών

Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στα Βουρλερά μέσου ύψους 3 μέτρων σε μήκος περίπου 30μ.

Επίχωση και επανακατασκευή του οδοστρώματος σε μήκος 50 μέτρων

Κάτω Γαρούνας ΔΕ Αχιλλείων

α) Αντικατάσταση τμήματος του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων 20 περίπου μέτρων με τσιμεντοσωλήνες Φ100 στη θέση "Πολυμέρη".

β) Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων μήκους 100 μέτρων με σωλήνες Φ60 μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Γαρούνα.

Καλαφατιώνες ΔΕ Αχιλλείων

Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μέσου ύψους 3 μέτρων σε μήκος περίπου 12 μ.

Επίχωση και επανακατασκευή της ασφάλτου

Σιναράδες ΔΕ Παρελίων

Αντικατάσταση τμήματος του δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων με σωλήνες Φ60 στη θέση του Δημοτικού Σχολείου

Αντιστήριξη τοιχείου νεκροταφείου πέλεκα

Αντιστήριξη τοιχείου με αντηρίδες

Σκάφονας – Αγ. Κυριακή

Κατασκευή τεχνικού

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των **133.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)**. Για την κατασκευή του έργου αυτού έχει προβλεφθεί σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου από πιστώσεις του ΠΔΕ με Κ.Α.64.7312.004

Κέρκυρα, 9/4/2020
Συντάχθηκε

Κέρκυρα, 9/4/2020
Η Αναπλ. Δ/τρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Γεράσιμος Μουρίκης Νίκη Μπολέτση
Πολ. Μηχανικός ΠΕ Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Μαρία Καλογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ